



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Главное управление благоустройства города Нижнего Новгорода
ул. Черниговская, д. 20, г. Нижний Новгород, 603005, тел. (831) 243-04-43
e-mail: glav-ub@mail.ru

№ 24/10
На № _____ от _____

Отзыв о выполнении работ.

Наименование объекта – капитальный ремонт деформационного шва на Мызинском мосту через р. Оку в г. Н. Новгороде.

Подрядная организация – ООО «Деформационные швы и опорные части».

Сроки выполнения работ – июнь – сентябрь 2010 г.

Технические показатели объекта:

Расположение – мост расположен на автодороге М-7 в г. Н. Новгороде в створе улиц Грекова и Ларина.

Полная длина моста – 1009,2 м.

Схема моста: 28,5+85,0+6*128,0+85,0+28,5 м.

Деформационные швы – МП ДШ 560 2 шт. расположены на 1-й и 10-й опоре моста.

В 2010 г. по заказу Главного управления благоустройства г. Н. Новгорода ООО «Деформационные швы и опорные части» выполнило работы по замене левобережного деформационного шва на Мызинском мосту. Длина установленного деформационного шва составляет 26,9 м, допустимые перемещения ± 280 мм. Сопряжение дорожной одежды с конструкцией деформационного шва выполнено с применением переходной зоны ПУ ГКМ – БАУМ.

Работы были выполнены в соответствии с требованиями СНиП, рабочих чертежей, органов ГИБДД в установленные контрактом сроки и с высоким качеством.

В ходе выполнения работ были применены современные достижения в области строительства.

По состоянию на настоящий момент претензий к работе деформационного шва не имеется.

Начальник управления

В. А. Ковалев

Анохин И.А.
243 04 39